

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

供生态环境部门信息公开使用

项目名称 泉州湘黔鞋材有限公司鞋材加工

建设单位(盖章) 泉州湘黔鞋材有限公司

编制日期 2025 年 01 月

中华人民共和国生态环境部制

## 建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建省沧鸿环境工程有限公司（统一社会信用代码 91350111MADYQBB384）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 泉州湘黔鞋材有限公司鞋材加工 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 冯柳阳（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 03520240511000000052，信用编号 BH072179），主要编制人员包括 冯柳阳（信用编号 BH072179）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。





打印编号: 1736487832000

## 编制单位和编制人员情况表

项目编号	00raf1		
建设项目名称	泉州湘黔鞋材有限公司鞋材加工项目		
建设项目类别	20—039印刷		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	泉州湘黔鞋材有限公司		
统一社会信用代码	91350502MAE79M7T89		
法定代表人 (签章)	谭丽华		
主要负责人 (签字)	谭丽华		
直接负责的主管人员 (签字)	谭丽华		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	福建省德鸿环境工程有限公司		
统一社会信用代码	91350111MADYQBB384		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
冯柳阳	03520240511000000052	BH072179	冯柳阳
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
冯柳阳	报告全文	BH072179	冯柳阳





# 营业执照

统一社会信用代码

91350111MACYQB5384



(副本) 副本编号: 1-1

名称

福建省恒安环境工程有限公司

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人

阮克强

经营范围

一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境卫生管理（不含环境质量管理、污染治理服务；城市生活垃圾、餐厨垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境应急治理服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器销售；环境保护监测；信息系统运行维护服务；专业设计服务；自然生态系统保护管理；实验分析仪器销售；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；林业产品销售；针纺织品销售；鞋帽批发；照明器具销售；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；国内货物运输代理；工程造价咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本

壹仟万圆整

成立日期

2024年09月13日

住所

福建省福州市晋安区岳峰镇横屿路9号（原连江北路与化工路交叉口）东二环泰禾城市广场（四期）2#楼6层05办公



登记机关

2024年9月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



# 环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发。考试合格，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师职业资格。



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
生态环境部



姓名：冯柳阳  
证件号码：34262319881209211X  
性别：男  
出生年月：1988年12月  
批准日期：2024年05月26日  
管理号：035202405110000000052



## 编制单位承诺书

本 单 位 福建省沧鸿环境工程有限公司（统一社会信用代码 91350111MADYQBB384）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 1 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 单位名称、住所或者法定代表人（负责人）变更的
3. 出资人、举办单位、业务主管单位或者挂靠单位等变更的
4. 未发生第3项所列情形、与《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条规定的符合性变更的
5. 编制人员从业单位已变更或者已调离从业单位的
6. 编制人员未发生第5项所列情形，全职情况变更、不再属于本单位全职人员的
7. 补正基本情况信息

承诺单位(公章):

2021





## 编制人员承诺书

本人 冯柳阳 (身份证件号码 34262319881209211X) 郑重承诺:  
本人在 福建省沧鸿环境工程有限公司 单位 (统一社会信用代码 91350111MADYQBB384) 全职工作, 本次在环境影响评价信用平台提交的下列第 6 项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息

承诺人(签字)

2025年



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：34262319881209211X

姓名：王柳阳

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	3510000004214181	20240919215056	福建省沧鸿环境工程有限公司	202412	202412	1	3300	正常应缴
2	3510000004214181	20240919215056	福建省沧鸿环境工程有限公司	202411	202411	1	3300	正常应缴
合计：						2	6600	

打印日期：2025-01-03

社保机构：福州市社会劳动保险中心

防伪码：861361735886614535

防伪说明：此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验(打印或下载后有效)





# 一、建设项目基本情况

建设项目名称	泉州湘黔鞋材有限公司鞋材加工项目		
项目代码	/		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号厂房 7 楼		
地理坐标	(118 度 31 分 4.717 秒, 24 度 54 分 20.970 秒)		
国民经济行业类别	C2319 包装装潢及其他印刷	建设项目行业类别	二十、印刷和记录媒介复制业 23: 39 印刷 231: 其他(激光印刷除外; 年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的印刷除外)
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建(迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	/	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/
总投资(万元)	100.00	环保投资(万元)	40.00
环保投资占比(%)	40.0	施工工期	无
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是: _____	用地(用海)面积(m <sup>2</sup> )	租赁厂房建筑面积 1300m <sup>2</sup>
专项评价设置情况	<p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类(试行))》, 项目专项设置情况具体见下表 1-1。</p> <p style="text-align: center;">表 1-1 项目专项评价设置表</p>		

	专项评价的类别	设置原则	项目情况	是否设置专项
	大气	排放废气含有毒有害污染物 <sup>1</sup> 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 <sup>2</sup> 的建设项目	本项目主要排放非甲烷总烃，不属于排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的建设项目	否
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目不属于污水集中处理厂。外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂处理，属于间接排放。	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 <sup>3</sup> 的建设项目	本项目危险废物临界值Q<1不超过临界量，本次评价仅提出相应环境风险防范措施。有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量。	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及	否
	地下水	原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作	项目不涉及地下水专项。	否
	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。			
根据上表分析可知，项目无需开展专项评价。				
规划情况		规划名称：《泉州市江南新区控制性详细规划修编》 审批机关：泉州市人民政府 审批文件名称及文号：《泉州市人民政府关于泉州市江南新区控制性详细规划修编的批复》（泉政函〔2023〕68号）		
规划环境影响评价情况		无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	1.1 与《泉州市江南新区控制性详细规划修编》符合性分析 本项目位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，根据《泉州市江南新区控制性详细规划修编》，本项目所处地块为工业用地（详见附图 9），且根据已取的“土地证”（编号：泉国用[2006]第 100214 号）（详见附件 5），该用地属工业用地性质，因此项目选址符合泉州市江南新区土地利用总体规划。			



其他符合性分析	<p><b>1.2“三线一单”控制要求的符合性分析</b></p> <p>(1) 生态红线相符合性分析</p> <p>根据《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函〔2018〕70号）、《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文〔2017〕457号）、《泉州市生态环境局关于发布泉州市 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（泉环保〔2024〕64号），生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。项目所在地未包含上述区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。</p> <p>(2) 环境质量底线相符合性分析</p> <p>项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、IV类水质标准；环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。</p> <p>项目外排废水和生产废气达标排放，固废做到无害化处置。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。</p> <p>(3) 与资源利用上线的对照分析</p> <p>本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。</p> <p>(4) 与环境准入清单的对照</p> <p>①产业政策符合性分析</p> <p>项目主要从事鞋材的加工生产。经查国家发展和改革委员会 2024 年第 7 号令《产业结构调整指导目录（2024 年本）》可知，不属于国家限制类和淘汰类产业，属于允许类。综上所述，本项目符合国家产业政策，项目的建设符合国家当前产业政策。</p> <p>②与《市场准入负面清单（2022 年版）》通知的相符性分析</p> <p>根据国家发改委商务部关于印发《市场准入负面清单（2022 年版）》的通知（发改体改〔2022〕397 号文），本项目不在其禁止准入类中。因此本项目符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》通知的要求。</p> <p>③与《泉州市晋江洛阳江流域产业准入负面清单》的符合性分析</p> <p>对照泉州市发展和改革委员会关于印发《泉州市晋江洛阳江流域产业发展规划》（泉发改〔2021〕173 号）的通知中的“附件：泉州市晋江洛阳江流域产业准入负面清单”，</p>
---------	---

本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，因此本项目与《泉州市晋江洛阳江流域产业准入负面清单》相符。

综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。

### 1.3 与挥发性有机物等相关环保政策符合性分析

经检索，目前已发布的挥发性有机物污染防治相关工作方案主要包括《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)、“关于建立 VOCs 废气综合治理长效机制的通知”(泉环委函 201813 号)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《福建省 2020 年挥发性有机物治理攻坚实施方案》(闽环保大气[2020]6 号)等。经分析，本项目建设基本符合上述挥发性有机物污染防治的相关环保政策方案的相关要求，详见表 1-2。

表 1-2 项目与挥发性有机物污染防治相关环保政策方案符合性分析

政策方案	相关要求	本项目	符合性
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》	1、加强设备与场所密闭管理，含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐等； 2、推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放； 3、提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统将无组织排放转变为有组织排放进行控制；		符合
泉州市环境保护委员会办公室“关于建立 VOCs 废气综合治理长效机制的通知”	新建 VOCs 排放的工艺项目必须入园，实现区域内 VOCs 排放总量或倍量削减替代。新改扩建项目要使用低(无)VOCs 含量原辅料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。		
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖封口，保持密闭。 2、VOCs 质量占比大于等于 10% 的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。		
《福建省 2020 年挥发性有机物治理攻坚实施方案》	1、大力推进低(无)VOCs 含量原辅材料替代，有效减少 VOCs 产生； 2、强化无组织排放控制要求； 3、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。		

### 1.5 与生态功能区划符合性分析

根据《泉州市三区生态功能区划图》，本项目位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，项目所在地的生态功能区划属于“泉州市区西部工业生态和饮用水源保护生态



	<p>的功能小区（520550202）”，详见附图 11。其主导功能为工业生态和饮用水源保护，辅助功能为农业生态。本项目为鞋材的加工生产项目，外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂处理统一处理，最终排入晋江金鸡闸一鰳埔段，不会对水源保护区产生影响。因此，项目选址与区域生态功能区划相容。</p> <p><b>1.6与饮用水源保护区符合性分析</b></p> <p>本项目位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，距离东北侧 630 米为南高干渠。南高干渠水源保护区是城市集中式饮用水水源地，根据福建省人民政府于 2009 年 2 月以闽政文〔2009〕48 号文给予批复，泉州市人民政府对南高干渠等中心市区饮用水源保护区范围进行调整，其中南高干渠水源保护区具体保护区划分情况如下：</p> <p>一级保护区：南高干渠渠首至加沙断面水域及其两侧栏杆外延 6 米、围墙外延 5 米范围陆域。</p> <p>准保护区：南高干渠一级保护区外延 50 米范围陆域。</p> <p>本项目距离南高干渠准保护区 580 米，不在南高干渠一级保护区外延 50 米范围陆域，不属于准保护区。本项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂深度处理，最终排入晋江金鸡闸-鰳埔段，不排入饮用水水源水体。因此，本项目符合饮用水水源准保护区的规定要求，符合南高干渠水源保护区划分要求。</p> <p><b>1.7周围环境相容性</b></p> <p>本项目位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，北侧为出租方其他厂房，东侧为泉州市恒力起重机制造有限公司，南侧为出租方办公楼，西侧为泉州市天易达机械配件有限公司。项目周边均为工业企业和工业区道路，通过采取相应的污染防治措施，且采取减振、隔声的措施，确保各项污染物达标排放，则其正常运营对周围敏感目标的影响很小。</p> <p><b>1.8与《泉州市生态环境局关于发布泉州市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（泉环保〔2024〕64号）符合性分析</b></p> <p>根据《泉州市生态环境局关于发布泉州市 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（泉环保〔2024〕64 号）中的附件“泉州市总体准入要求”，项目位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，所在区域水环境质量较好，且拟建项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂深度处理；项目主要从事鞋材的加工生产，不属于“泉州市总体准入要求”中“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“环境风险防控”特别规定的行业内；故项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50 号）要求。因此，项目建设符合生态红线控制要求。</p>
--	--

表 1-3 与泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控相符性分析一览表			
准入条件		项目情况	符合性
空间布局约束	1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。		符合
污染物排放管控	涉新增 VOCs 排放项目，实施区域内 VOCs 排放 1.2 倍削减替代。		符合
<b>1.9与《泉州市鲤城区人民政府办公室关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉鲤政办〔2021〕68号）符合性分析</b>  根据《泉州市鲤城区人民政府办公室关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉鲤政办〔2021〕68号）中的附件“鲤城区生态环境准入清单”：项目选址于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，位于重点管控单元，所在区域水环境质量较好，且项目污染物经处理后均可达标排放；项目主要从事鞋材的加工生产，不涉及高污染燃料的使用，不属于“鲤城区生态环境准入清单”中“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“资源开发效率要求”特别规定的行业内；故项目建设符合《泉州市鲤城区人民政府办公室关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉鲤政办〔2021〕68号）要求。			



表 1-4 与鲤城区“三线一单”生态环境分区管控相符性分析一览表					
环境 管控 单元 名称	管控 单元 类别	管控要求		项目情况	符合 性 分析
泉州高新技术 产业开发区（鲤城园）	重点管 控单元	空间布局 约束	入区企业类型以一类工业为主，二类工业为辅，禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。		符合
		污染物排 放管控	1.涉新增 VOCs 排放项目，实施区域内 VOCs 排放 1.2 倍削减替代。 2.鼓励使用低 VOCs 含量的油墨、胶粘剂、涂料等，并根据废气成分、浓度、风量等参数选择适宜的治理技术。 3.各类表面涂装和烘干等产生 VOCs 废气的生产工艺应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 污染控制设备进行处理。		符合
		环境风险 防控	建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。		符合
		资源开发 效率要求	禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。		符合
<b>1.10 与《泉州市深入打好污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析</b>					
2022 年 7 月 22 日，泉州市人民政府办公室印发了《泉州市深入打好污染防治攻坚战实施方案》，本项目与《泉州市深入打好污染防治攻坚战实施方案》相关内容符合性分析见下表 1-5。					
<b>表 1-5 与《泉州市深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析</b>					
序 号	控制要求		本项目	符合 性	
1	深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点……。健全排放源统计调查、核算核查、监管制度，将温室气体管控纳入环评管理。			符合	
2	加强生态环境分区管控。……健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格重点区域、重点流域、重点行业规划环评审查和项目环评准入。			符合	
3	着力打好细颗粒物和臭氧污染协同防控攻坚战。大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、制鞋、油品储运销等行业领域为重点，强化挥发性有机物			符合	

		源头、过程、末端全流程管控，实施原辅材料 and 产品源头替代，加强无组织排放控制。		
4		加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。持续实施“静夜守护”等噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。		符合
5		提升环境应急指挥信息化水平，推进各地更新扩充应急物资和防护装备，完善环境应急管理体系，妥善处置突发环境事件。		符合
<b>1.11 与《泉州市生态环境局关于进一步加强挥发性有机物综合治理的通知》（泉环保[2023]85 号）的符合性分析</b>				
<p>项目位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，对照《泉州市生态环境局关于进一步加强挥发性有机物综合治理的通知》（泉环保[2023]85 号），项目鞋材的加工生产不属于泉环保[2023]85 号文件中臭氧污染防控重点行业，但仍需加强监管。项目与该通知相关符合性见表 1-6。</p>				
<b>表 1-6 项目建设与泉环保[2023]85 号的符合性分析</b>				
序号	相关任务	通知相关措施	本项目	符合性
1	严格环境准入	严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，严格执行建设项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定，对所有涉 VOCs 行业的建设项目准入实行 1.2 倍倍量替代，替代来源应来自同一县(市、区)的“十四五”期间的治理减排项目。		符合
2	大力推进 VOCs 含量原辅材料源头替代	大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。		符合
		企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。		符合
2	严格控制无组织排放	在保证安全前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好 VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置控制风速应不低于 0.3 米/秒。对 VOCs 物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。		符合
4	建设适宜的治理设施	按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。		符合

## 二、建设项目工程分析

### 2.1 项目概况

泉州湘黔鞋材有限公司位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号厂房 7 楼,租赁泉州鲤城益顺电子箱包有限公司现有厂房,厂房总建筑面积 1300m<sup>2</sup>;项目总投资 100 万元,年加工鞋材 200 万双。项目职工 10 人(均不住厂),年工作日 250 天,每天工作 10 小时。

项目使用油性油墨和油墨溶剂调色进行丝网印刷,根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》的相关规定及建设项目实际情况,本项目涉及印刷工序,属于“二十、印刷和记录媒介复制业 23:39、印刷 231\*”类中的其他(激光印刷除外;年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的印刷除外)类别,则项目须实行环境影响报告表审批管理(表 2-1)。因此,建设单位于 2024 年 12 月委托本技术单位编制该项目的环境影响报告表。本技术单位接受委托后,派技术人员踏勘现场和收集有关资料,并依照相关规定编写报告表,供建设单位报生态环境主管部门审批。

表 2-1 建设项目环境保护分类管理目录

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
二十、印刷和记录媒介复制业 23			
39、印刷 231*	年用溶剂油墨10吨及以上的	其他(激光印刷除外;年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外)	/

### 2.2 项目基本情况

- (1) 项目名称: 泉州湘黔鞋材有限公司鞋材加工项目
- (2) 建设地点: 福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号
- (3) 建设单位: 泉州湘黔鞋材有限公司
- (4) 建设规模: 租赁厂房建筑面积 1300m<sup>2</sup>
- (5) 总投资: 100 万元
- (6) 生产规模: 年加工鞋材 200 万双
- (7) 职工人数: 项目拟聘职工 10 人(均不住厂),不设置食堂。
- (8) 工作制度: 年工作日 250 天,每天工作 10 小时(均为昼间)。

### 2.3 项目组成

本项目产品方案详见表 2-2,建设内容具体详见表 2-3。

建设内容



表 2-2 主要产品方案表

序号	产品名称	年产量
1	年加工鞋材	200万双

表 2-3 建设项目内容


## 2.4 影响因素分析

#### 2.4.1 主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料消耗情况和能源损耗情况见表 2-4。

表 2-4 主要原辅材料情况及能源损耗情况


原辅材料性质:

(1) **油性油墨**：是一种以有机溶剂为主要成分的油墨，通常包括颜料、树脂、植物油或矿物油等成分。其主要特点是干燥速度快、色彩鲜艳、光泽度高，并且具有良好的耐水性和耐候性。油性油墨在印刷过程中，溶剂挥发迅速，使得油墨干燥迅速，特别适合需要快速交付的印刷品。此外，油性油墨在各种材料上都有良好的附着力，适用于纸张、塑料、金属等材料的印刷。项目使用的油墨为 TPU 油墨，主要成分 TPU 树脂 60-70%（本项目取值 65%）、色粉 20-30（本项目取值 25%）、环己酮 10%（本项目取值 10%）。根据油墨 MSDS 成分表分析：项目油墨中 VOC 的含量为 10%。油性油墨 MSDS 成分表详见附件 9。

(2) **油性溶剂**：有机溶剂是一大类在生活和生产中广泛应用的有机化合物，分子量不大，常温下呈液态。有机溶剂包括多类物质，如链烷烃、烯烃、醇、醛、胺、酯、醚、酮、芳香烃、氢化烃、萜烯烃、卤代烃、杂环化物、含氮化合物及含硫化合物等等。项目使用的有机溶剂为环己酮。环己酮理化性质及危险特性表详见表 2-5。

**表 2-5 环己酮理化性质及危险特性表**

**2.4.2 项目主要生产设备**

项目主要的生产设备详见表 2-6。

**表 2-6 项目主要生产设备一览表**


**2.5 公用工程**

**2.5.1 给排水**

项目用水为职工生活用水，由市政供水管网提供，能满足用水要求。

项目拥有员工 10 人（均不住厂），根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2015）和《福建省地方标准行业用水定额》及泉州市实际用水情况，不住厂职工生活用水取 50L/（d·人），住厂职工生活用水取 150L/（d·人），工作时间取 250 天/年，则生活用水量为 0.5m³/d（125m³/a）。生活污水以生活用水的 80%计，则生活污水量为 0.4m³/d（100m³/a）。

项目所在区域市政污水管网已铺设并接入晋江市仙石污水处理厂纳污管网。项目生活污水经三级化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，NH<sub>3</sub>-N 参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准，再通过市政污水管网，纳入晋江市仙石污水处理厂进行深度处理，最终排入晋江金鸡闸-鲟埔段（晋江

	<p>感潮河段)。</p> <p>由以上分析可知,项目总用水量为 0.5t/d (125t/a),生活污水量为 0.4m<sup>3</sup>/d (100t/a)。</p> <p><b>2.5.2 水平衡图</b></p> <pre> graph LR     A[新鲜水 0.5] --&gt; B[生活用水]     B -- 损耗0.1 --&gt; C[出租化粪池]     B -- 0.4 --&gt; C     C -- 0.4 --&gt; D[市政污水管网]     D -- 0.4 --&gt; E[晋江市仙石污水处理厂]     E -- 0.4 --&gt; F[达标排放]   </pre> <p><b>图2-1 项目水平衡图 (t/d)</b></p> <p><b>2.6 挥发性有机物物料平衡</b></p> <p>VOCs 物料衡算图见图 2-2。</p> <pre> graph LR     A[非甲烷总烃产生量 1.8t/a] -- 90% --&gt; B[车间负压收集 1.62t/a]     A -- 10% --&gt; C[无组织排放量 0.18t/a]     B -- 85% --&gt; D[废气处理设施吸附的量 1.377t/a]     B -- 15% --&gt; E[有组织排放量 0.243t/a]   </pre> <p><b>图 2-2 VOCs 物料衡算图</b></p> <p><b>2.7 项目平面布置合理性分析</b></p> <p>本项目拟选址于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号,本次项目总平面布置图见附图 7 和附图 8,对厂区位置合理性分析如下:</p> <p>本项目设置主要布置有生产区、原辅材料贮存区及成品区。项目各生产设备设置于车间内,可减少废气、噪声等污染物对周边环境及敏感目标的影响。项目厂区功能区划分较为明确,各生产设备布置基本上能按照生产工艺要求进行布设。项目厂区平面布局合理,生产、物流顺畅,结合项目所在地常年主导风向和周边村庄的位置布设项目的主要产污生产单元,最大程度降低项目污染源对周边环境和敏感目标的影响,因此,本项目总平面布置基本合理。</p>
工艺流程和产排	<p><b>2.8 工艺流程和产排污环节</b></p> <p>(1) 项目丝印主要生产工艺流程图及污染物产生环节,具体见图 2-3。</p> <p style="text-align: center;">**</p> <p style="text-align: center;"><b>图2-3 项目丝印主要生产工艺流程图及污染物产生环节</b></p>



污 环 节	
与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题	<p>本项目为新建项目，利用已建厂房进行生产，无历史遗留问题，因此不存在原有环境污染问题。</p>

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域  
环境  
质量  
现状

3.1 水环境

3.1.1 水环境质量标准

项目附近水域主要为南低渠，根据闽政文〔2004〕24号“福建省人民政府关于泉州市地表水环境功能区划分方案的批复”，南低渠现有水厂关闭或改从南高渠取水后，南低渠丧失饮用水源保护区功能，其功能调整为一般工业、景观和农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，详见表 3-1。

本项目无生产废水产生及外排，外排废水仅为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理通过市政污水管网收集后进入晋江市仙石污水处理厂集中处理，经处理达标后排入晋江下游感潮河段（晋江金鸡闸至鲟埔段）。根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》（泉州市人民政府 2006 年 3 月），晋江金鸡闸至鲟埔段，主要功能为内港、排污、景观，区划类别为三类功能区，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准，见表 3-2。

表 3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）

单位：mg/L

项目	Ⅳ 类
水温	人为造成的环境水温变化应控制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2
pH（无量纲）	6～9
高锰酸盐指数（COD <sub>Mn</sub> ）≤	10
化学需氧量（COD）≤	30
五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）≤	6
氨氮（NH <sub>3</sub> -N）≤	1.5
总磷（以 P 计）≤	0.3
总氮（以 N 计）≤	1.5
石油类≤	0.5
粪大肠菌群（个/L）≤	20000

表 3-2 《海水水质标准》（GB3097-1997）（摘录）		
序号	项目	第三类水质标准
1	水温	人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃
2	pH	6.8~8.8，同时不超出该海域正常变动范围的 0.5pH 单位
3	溶解氧 >	4mg/L
4	化学需氧量 ≤	4mg/L
5	无机氮(以 N 计) ≤	0.40mg/L
6	活性磷酸盐(以 P 计) ≤	0.030mg/L
<b>3.1.2 水环境质量现状</b>		
<p>根据 2024 年泉州市生态环境局发布的《泉州市环境质量状况公报（2023 年度）》（2024 年 6 月 5 日发布），2023 年，泉州市水环境质量总体保持良好。全市主要流域 14 个国控断面、25 个省控断面 I～Ⅲ类水质比例为 100%；其中，I～Ⅱ类水质比例为 51.3%。全市县级及以上集中式生活饮用水水源地共 12 个，Ⅲ类水质达标率 100%。全市 34 条小流域中的 39 个监测考核断面 I～Ⅲ类水质比例为 92.3%，Ⅳ类水质比例为 5.1%，Ⅴ类水质比例为 2.6%。全市近岸海域水质监测点位共 36 个（含 19 个国控点位，17 个省控点位），一、二类海水水质点位比例为 91.7%。根据《2023 泉州市生态环境状况公报》结论表明，晋江鲟埔断面水质可达《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准，南低渠水质可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。</p>		
<b>3.2 大气环境</b>		
<b>3.2.1 大气环境质量标准</b>		
<p>（1）基本污染物</p>		
<p>该区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，部分指标详见表 3-3。</p>		



表 3-3 环境空气质量标准（摘录）			
序号	污染物名称	取值时间	二级标准（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
1	二氧化硫（ $\text{SO}_2$ ）	年平均	60
		24 小时平均	150
		1 小时平均	500
2	二氧化氮（ $\text{NO}_2$ ）	年平均	40
		24 小时平均	80
		1 小时平均	200
3	粒径小于等于 $10\mu\text{m}$ 的颗粒物（ $\text{PM}_{10}$ ）	年平均	70
		24 小时平均	150
4	粒径小于等于 $2.5\mu\text{m}$ 的颗粒物（ $\text{PM}_{2.5}$ ）	年平均	35
		24 小时平均	75
5	一氧化碳（ $\text{CO}$ ）	24 小时平均	4000
		1 小时平均	10000
6	臭氧（ $\text{O}_3$ ）	日最大 8 小时平均	160
		1 小时平均	200

（2）特征污染物

项目其他污染物非甲烷总烃环境质量参照原环保总局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》选用一次值作为限值执行，详见表 3-4。

表 3-4 其他污染物大气质量参考评价标准				单位： $\text{mg}/\text{m}^3$
项目	最大一次	1 小时浓度值	1 小时均值	标准来源
非甲烷总烃	--	2.0	--	《大气污染物综合排放标准详解》

### 3.2.2 大气环境质量现状

（1）常规污染物

根据《2023 年泉州市城市空气质量通报》：2023 年，泉州市 13 个县（市、区）环境空气质量综合指数范围为 2.20~2.95，首要污染物均为臭氧。空气质量达标天数比例平均为 97.6%，同比下降 0.5 个百分点。空气质量降序排名，依次为：永春县、南安市、安溪县、德化县（并列第 3）、泉港区、惠安县、台商区、晋江市、石狮市、丰泽区、鲤城区、开发区（并列第 11）、洛江区，详见表 3-5。

表 3-5 2023 年 13 个县（市、区）环境空气质量情况

排名	地区	综合指数	达标天数比例 (%)	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2.5</sub>	CO-95per	O <sub>3</sub> _8h-90per	首要污染物
11	鲤城区	2.94	95.8	0.008	0.018	0.041	0.022	0.9	0.148	臭氧
标准限值		/	/	0.060	0.04	0.07	0.035	4.0	0.160	/
达标情况		/	/	达标	达标	达标	达标	达标	达标	/

由上表可知，评价区域内 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO 和 O<sub>3</sub> 监测浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。相关引用的监测资料见附件 7。

#### （2）特征污染物

监测结果见表 3-6，监测点位见附图 5。

表 3-6 项目区域环境空气“非甲烷总烃”监测结果

根据表 3-6 分析可知，项目所在地区环境大气污染物非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》选用一次值，大气环境质量现状尚好。

### 3.3 声环境

#### 3.3.1 声环境质量标准

根据《泉州市城区声环境功能区划图（2022 年）》规定，项目所在区域为声环境功能 3 类区，项目厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，具体详见表 3-7。

表 3-7 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 单位：dB（A）

时段 声环境功能类别	环境噪声限值	
	昼间	夜间
3 类	65	55

#### 3.3.2 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”项目厂界外 50m 范围内无保护目标，因此无需进行监测。

### 3.4 生态环境

项目位于福建省泉州市鲤城区紫山路 32 号，项目不涉及新增建设用地，项目选址不在特殊生态敏感区和重要生态敏感区内，用地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护

	<p>目标，不需进行生态现状调查。</p> <p><b>3.5 电磁辐射</b></p> <p>项目不属于“广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不需开展电磁辐射现状监测与评价。</p> <p><b>3.6 地下水、土壤环境</b></p> <p>项目厂区基本实现水泥硬化及绿化，且采取了有效防渗措施，项目主要从事鞋材的加工生产，主要生产车间全部水泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。</p> <p>项目外排废水仅为生活污水，不存在污染土壤、地下水等途径，不需开展土壤、地下水现状调查。</p>																																																																												
环境保护目标	<p><b>3.7 环境保护目标</b></p> <p>项目厂界外 500m 范围内没有地下水敏感点，本项目利用已建厂房，无新增用地，故范围内无生态环境保护目标，项目周围主要敏感目标见表 3-8，环境敏感目标图见附图 4。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-8 环境敏感点以及环境保护目标一览</b></p> <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">环境要素</th><th rowspan="2">保护目标</th><th colspan="2">坐标（°）</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容: 人口规模</th><th rowspan="2">环境功能区划</th><th rowspan="2">相对厂址方向</th><th rowspan="2">相对厂界距离（m）</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">大气环境</td><td>田洋村</td><td>118.518394</td><td>24.908742</td><td>居民</td><td>约 1500 人</td><td rowspan="3">《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准及其修改单</td><td>NW</td><td>280</td></tr><tr><td>坑头社区</td><td>118.524628</td><td>24.902484</td><td>居民</td><td>约 120 人</td><td>E</td><td>420</td></tr><tr><td>曾林社区</td><td>118.522096</td><td>24.900801</td><td>居民</td><td>约 400 人</td><td>ES</td><td>370</td></tr><tr><td>2</td><td>声环境</td><td colspan="8">项目厂界外 50m 范围内没有噪声敏感点</td></tr><tr><td>3</td><td>地表水</td><td>南低渠</td><td>--</td><td>--</td><td>河流</td><td>--</td><td>《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅳ类标准</td><td>N</td><td>630</td></tr><tr><td>4</td><td>地下水</td><td colspan="8">厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源</td></tr><tr><td>5</td><td>生态环境</td><td colspan="8">项目在产业园区内，不在产业园区外新增用地</td></tr></table> <p>备注：大气环境保护目标的人口数为 500m 范围内的人口数。</p>	序号	环境要素	保护目标	坐标（°）		保护对象	保护内容: 人口规模	环境功能区划	相对厂址方向	相对厂界距离（m）	X	Y	1	大气环境	田洋村	118.518394	24.908742	居民	约 1500 人	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准及其修改单	NW	280	坑头社区	118.524628	24.902484	居民	约 120 人	E	420	曾林社区	118.522096	24.900801	居民	约 400 人	ES	370	2	声环境	项目厂界外 50m 范围内没有噪声敏感点								3	地表水	南低渠	--	--	河流	--	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅳ类标准	N	630	4	地下水	厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源								5	生态环境	项目在产业园区内，不在产业园区外新增用地							
	序号				环境要素	保护目标						坐标（°）				保护对象	保护内容: 人口规模	环境功能区划	相对厂址方向	相对厂界距离（m）																																																									
		X	Y																																																																										
	1	大气环境	田洋村	118.518394	24.908742	居民	约 1500 人	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准及其修改单	NW	280																																																																			
			坑头社区	118.524628	24.902484	居民	约 120 人		E	420																																																																			
			曾林社区	118.522096	24.900801	居民	约 400 人		ES	370																																																																			
	2	声环境	项目厂界外 50m 范围内没有噪声敏感点																																																																										
	3	地表水	南低渠	--	--	河流	--	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅳ类标准	N	630																																																																			
	4	地下水	厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源																																																																										
	5	生态环境	项目在产业园区内，不在产业园区外新增用地																																																																										
污染物排放控制	<p><b>3.8 排放标准</b></p> <p><b>3.8.1 废水排放标准</b></p> <p>项目无生产废水产生及外排，外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂。废水排入晋江市仙石污水处理厂处理前执行《污水</p>																																																																												



标准

综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，NH<sub>3</sub>-N、总氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准；经晋江市仙石污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级标准中的 A 标准，最终排入晋江金鸡闸-鲟埔段（晋江感潮河段）。本项目污水排放部分指标详见表 3-9。

**表 3-9 污水污染物排放标准**

类别	标准名称	项目	标准限值
废水	污水综合排放标准 （GB8978-1996）表 4 三级标准	pH	6-9
		COD	500mg/L
		BOD <sub>5</sub>	300mg/L
		SS	400mg/L
	《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B 等级标准	NH <sub>3</sub> -N	45mg/L
		总氮	70mg/L
		总磷	8mg/L
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级标准中的 A 标准	pH	6-9
		COD	50mg/L
		BOD <sub>5</sub>	10mg/L
		SS	10mg/L
		NH <sub>3</sub> -N	5mg/L
		总氮	15mg/L
		总磷	0.5mg/L

**3.8.2 废气**

项目调色、丝印（含丝印、晾干和烘干）过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计，参照执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）“表 1 排气筒挥发性有机物排放限值”；非甲烷总烃厂区内监控点浓度限值 1h 平均值执行表 2 中的标准限值。厂区内非甲烷总烃任意一次浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 中相关标准。详见表 3-10。

**表 3-10 挥发性有机废气排放标准**

行业名称	污染物项目	有组织			无组织		
		最高允许排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排气筒高度(m)	最高允许排放速率 (kg/h)	无组织排放监控要求 (mg/m <sup>3</sup> )		监控位置
DB35/1784-2018	非甲烷总	50	25	1.5	8.0	1h 平均浓度值	厂区

	烃				30.0	监控点任意一次浓度值	内
					2.0		企业边界
备注：1、厂区内监控点任意一次浓度值执行 GB 37822-2019。							
3.8.3噪声							
项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，见表 3-11。							
表 3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A）							
厂界外声环境功能区类别		昼间		夜间			
3		≤65		≤55			
3.8.4固体废物							
一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，分类执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）；危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）中相关要求。							
生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）的相关规定。							
3.8.5原料空桶							
原料空桶暂存处位于危险废物暂存间，暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/18597-2023）中相关要求。							
总量控制指标	3.9 总量控制指标分析						
	根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法(试行)的通知》(闽环发[2014]13 号)、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》闽政[2016]54 号)、《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》(泉环保总量[2017]1 号)、《泉州市生态环境局 泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发泉州市排污权储备和出让管理规定的通知》(泉环保[2020]113 号)、《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施有关工作的通知》(泉环保[2020]129 号)、《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号）等文件要求，现阶段，主要对 COD、NH <sub>3</sub> -N、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、VOCs 等主要污染物指标实施总量控制管理。						
	根据本项目排污特点，本项目污染物排放总量控制指标为 COD、NH <sub>3</sub> -N 和 VOCs。						
	(1) 水污染物排放总量控制指标						

①生活污水

项目无生产废水产生及外排，外排废水仅为生活污水。生活污水经化粪池处理通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂。生活污水可以符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准。项目生活污水产生量、经处理削减量、经处理后的排放量见表 3-12。

表 3-12 生活废水污染物排放总量指标

项目	产生量（t/a）	处理后的削减量（t/a）	处理后的排放量（t/a）
废水	100	0	100
CODcr	0.05	0.045	0.005
NH <sub>3</sub> -N	0.003	0.0025	0.0005

项目无生产废水产生及外排，外排废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达标后，通过市政污水管网汇入晋江市仙石污水处理厂统一处理，实现企业废水污染物 COD、NH<sub>3</sub>-N 排放总量的削减。因此项目废水不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。

（2）大气污染物排放总量控制指标

本评价建议非甲烷总烃控制指标见表 3-13。

表 3-13 废气污染物排放总量指标

项目		产生量（t/a）	削减量（t/a）	排放量（t/a）	新增排放量（t/a）	1.2 倍总量指标总量（t/a）
VOCs 核定量	有组织	1.62	1.377	0.243	0.423	0.5076
	无组织	0.18	0	0.18		

根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50 号）的要求，涉及新增 VOCs 排放项目，实行 1.2 倍削减替代，由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方生态环境主管部门批准认可后，方可作为本项目大气污染物排放总量控制指标。

项目新增 VOCs 核定排放量为 0.423t/a，区域调剂量为 0.5076t/a。企业应按照生态环境主管部门相关规范落实挥发性有机物（VOCs）倍量替代。企业承诺依法取得挥发性有机物总量控制指标（见附件 12），方可投入生产，并依法完成排污许可登记管理。

## 四、主要环境影响和保护措施

<p>施工期环境保护措施</p>	<p>本项目租赁已建厂房作为经营场地，房屋已建成。施工期只需进行简单的设备安装，没有土建和其他施工，因此施工期对周边环境的影响主要是设备安装时发出的噪声。在设备安装时加强管理，设备安装过程中应注意轻拿轻放，避免因设备安装不当产生的噪声。经采取措施后，本项目施工期对周围环境基本不会产生影响。</p>
<p>运营期环境影响和保护措施</p>	<p><b>4.1 运营期环境影响和保护措施</b></p> <p><b>4.1.1 水环境影响和保护措施</b></p> <p><b>4.1.1.1 污水源强核算</b></p> <p>根据工艺分析，本项目无生产废水产生及外排，外排废水仅为生活污水。本项目生活污水产生量为 100t/a (0.4t/d)。水质情况大体为：pH：6.5~8.0，COD<sub>Cr</sub>：350~500mg/L，BOD<sub>5</sub>：150~250mg/L，SS：150~250mg/L，NH<sub>3</sub>-N：10~30mg/L，总氮：30~50mg/L；总磷：3~5mg/L。项目所在区域市政污水管网已铺设并接入晋江市仙石污水处理厂纳污管网，项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（NH<sub>3</sub>-N、总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 等级标准）。</p> <p>项目化粪池的去除率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告 2021 年第 24 号)“表 2-2 农村生活污水污染物综合去除率”，COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N、总氮、总磷的去除率分别为 64%、53%、46%、48%；参照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排系数手册》“表 2 二区居民生活水、生活垃圾产生和排放系数中的二类”，BOD<sub>5</sub> 去除率 22.6%；参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)，SS 去除率 60%~70%（取 60%）。生活污水水质情况及污染源强详见下表 4-1。</p>

表 4-1 本项目废水污染物产生排达标情况一览表										
废水种类	主要污染物	水量 (t/a)	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	化粪池处理后浓度 (mg/L)	化粪池处理后排放量 (t/a)	污水处理厂处理后排放浓度 (mg/L)	污水处理厂处理后排放量 (t/a)	执行标准	是否达标
生活污水	COD <sub>Cr</sub>	100	500	0.05	180	0.018	50	0.005	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准中的 A 标准	是
	BOD <sub>5</sub>		250	0.025	193.5	0.0194	10	0.001		是
	SS		250	0.025	100	0.01	10	0.001		是
	NH <sub>3</sub> -N		30	0.003	14.1	0.0014	5	0.0005		是
	总氮		50	0.005	27	0.0027	15	0.0015		是
	总磷		5	0.0005	2.6	0.0003	0.5	0.0001		是
(3) 污染源排放核算										
①废水类别、污染物及污染治理设施信息										
项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 4-2。										
表 4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表										
废水类别	污染物	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型	
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺				
生活污水	COD BOD <sub>5</sub> 氨氮 SS 总氮 总磷	晋江市仙石污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	TW001	生活污水处理系统	厌氧生物法	DW001	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间处理设施排放	
②废水污染物排放执行标准										
项目废水污染物排放执行标准见表 4-3。										
表 4-3 废水污染物排放执行标准表										
排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议								
		名称						浓度限值 (mg/L)		
DW001	COD BOD <sub>5</sub> SS 氨氮 总氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 的表 1 中 B 级标准						COD: 500 BOD <sub>5</sub> : 300 SS: 400 氨氮: 45 总氮: 70 总磷: 8		
③废水排放口基本情况										
项目废水排放口基本情况见表 4-4。										



表 4-4 废水间接排放口基本情况表									
排放口 编号	排放口地理 坐标		废水 排放 量（万 t/a）	排放 去向	排放规 律	间歇 排放 时段	受纳污水处理厂信息		
	经度 （°）	纬度 （°）					名称	污染物 种类	国家或地方 污染物排放 浓度 限值/（mg/L）
DW001	118.517 468	24.905 109	0.01	排入市政污 水管网，纳 入晋江市仙 石污水处理 厂	间歇排 放	运营 生产 时	晋江市 仙石污 水处理 厂	COD	50
								BOD <sub>5</sub>	10
								SS	10
								氨氮	5
								总氮	15
							总磷	0.5	
④废水污染物排放信息									
项目废水污染物排放信息见表 4-5。									
表 4-5 废水污染物排放信息表									
序号	废水类型	污染物种类	排放浓度（mg/L）	新增年排放量（t/a）					
1	生活污水	COD	50	0.005					
		BOD <sub>5</sub>	10	0.001					
		SS	10	0.001					
		氨氮	5	0.0005					
		总氮	15	0.0015					
		总磷	0.5	0.0001					
全厂（DA001）合 计		COD		0.005					
		BOD <sub>5</sub>		0.001					
		SS		0.001					
		氨氮		0.0005					
		总氮		0.0015					
		总磷		0.0001					
4.1.1.2 废水纳入污水处理厂可行性分析									
<p>根据业主提供资料，本项目共设置 1 个化粪池，容积量为 20m<sup>3</sup>，本项目的生活污水排放量为 0.4t/d。整个厂区包括本项目员工人数约为 120 人，总废水产生量为 36t/d，出租方设置的化粪池日处理能力为 40t/d，能满足处理本项目生活污水的需要。因此，出租方厂区配套的化粪池有足够能力接纳本项目的污水进行处理。</p>									
<p>项目生活污水经出租方化粪池处理后水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（其中 NH<sub>3</sub>-N 指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准“45mg/L”）后，可通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂处理，可达到污水处理厂接管要求，最终纳入晋江金鸡闸-鲟埔段。</p>									

	<p>①建设概况</p> <p>晋江市仙石污水处理厂厂址位于仙石导航台处，座落于晋江西岸。污水处理厂总占地面积 234.71 亩，工程总投资为 12524.29 万元，现有规模为 15 万 t/d，其中一期工程 4 万 t/d，二期工程 6 万 t/d，三期扩建 5 万 t/d。服务范围包括江南池店组团、陈埭镇北片区、滨江商务区、梅岭片区、西园片区、汽车基地南区、青阳片区和罗山片区。</p> <p>②处理工艺</p> <p>晋江市仙石污水处理厂一期工程采用 A/O 污水处理工艺，二期工程采用 A<sup>2</sup>/O 污水处理工艺，三期工程采用与二期相同的污水处理工艺，总体 15 万 t/d 升级改造工程采用了“絮凝→滤布滤池→紫外消毒池”污水处理工艺及旁路化学除磷系统。</p> <p>③出水执行排放标准及其达标排放情况</p> <p>晋江市仙石污水处理厂尾水排放水体为晋江下游仙石段的感潮河段，排放口位于污水厂东南侧，六原水闸排放口下游 70m 处的深水排放，采用岸边连续排放方式。尾水排放口按规范化设计，并已安装在线监测装置。</p> <p>目前出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准。</p> <p>根据《晋江市仙石污水处理厂扩建 5 万 t/d 及升级改造工程竣工环境保护验收监测报告》，晋江市仙石污水处理厂验收监测期间，污水处理设施日均处理污水 140750 吨，经处理后外排污水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）基本控制项目表 1 的一级 A 标准和基本控制项目表 2 标准。</p> <p>④项目污水纳入晋江市仙石污水处理厂可行性分析</p> <p>项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网收集后排入晋江市仙石污水处理厂。项目生活污水经出租方化粪池初步处理后通过厂区内部的污水进入厂区内的 WS-1 号污水井（东经 118.519612”、北纬 24.904343），污水在通过厂区外的 WS-2 号污水井（东经 118.519295°、北纬 24.903978°）最终纳入晋江市仙石污水处理厂。根据鲤城区污水管网现状图（见附图 10-2）可知，本项目位于晋江市仙石污水处理厂服务范围内。</p> <p>晋江市仙石污水处理厂总处理能力达到 15 万吨/日，实际处理能力为 140750 吨/日，则尚有 9240 吨/日处理余量。项目生活污水产生量为 0.4t/d，仅占晋江市仙石污水处理厂剩余处理能力的 0.00433%。项目生活污水水质简单，不会对污水处理厂的处理工艺产生影响；晋江市仙石污水处理厂的进水标准，表 4-9 中进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水执行三级标准”，出水水质为按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的表 1</p>
--	--

中一级 A 标准，可以符合进水标准。

**表 4-6 晋江市仙石污水处理厂设计进、出水水质**

序号	项目	BOD <sub>5</sub>	COD <sub>Cr</sub>	SS	NH <sub>3</sub> -N	pH
1	进水 (mg/L)	300	500	400	--	6-9
2	出水 (mg/L)	≤10	≤50	≤10	≤5	6-9

综合分析，本项目的实施不增加晋江市仙石污水处理厂现状处理负荷，项目废水通过规划的污水管网最终排入晋江市仙石污水处理厂集中处理是可行的。

#### **4.1.1.3 废水监测计划**

本项目属于鞋材加工生产项目，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》中“十八、印刷和记录媒介复制业 23：印刷 231：其他”，管理类别为登记管理类。参考《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ 1066—2019），本项目为单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水，属于间接排放，因此生活污水无需进行监测。

#### **4.1.2 废气污染源核算及环保措施**

##### **4.1.2.1 污染源分析**

根据工程分析，本项目主要大气污染源为：调色、丝印过程（含丝印、晾干和烘干过程）产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。

\*\*

本项目挥发性有机物产排污情况详见表 4-7。

表 4-7 有机废气产排量一览表

表 4-8 项目废气排放口基本信息


#### 4.1.2.2 达标排放分析

根据表 4-7 可知，项目调色、丝印、晾干和烘干工序产生的有机废气经“预处理(干式过滤器)+吸附浓缩+解吸脱附+催化燃烧”处理后排放速率和排放浓度符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）“表 1 排气筒挥发性有机物排放限值”，项目废气可达标排放。

项目少量未收集废气，车间无组织逸散。建议企业生产车间加强密闭措施，减少无组织逸散。项目厂区内无组织排放废气可得到有效控制，对周围环境影响不大。

#### 4.1.2.3 非正常工况源强分析

##### （1）非正常排放情形及排放源强

本项目废气处理设施故障非正常工况主要考虑：①因风机故障或环保设施检修过程中企业不停产，导致废气收集效率降低，而造成废气非正常排放，环评分析最坏情况，即收集效率为 0，直接呈无组织排放；②因废气处理设施故障，导致处理效率下降，而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为 0，未处理废气按正常工况有组织产生速率核算。

表 4-9 非正常状态下废气的产生及排放状况

污染源	污染物名称	非正常排放原因	非正常排放浓度 (mg/m³)	非正常排放速率 (kg/h)	非正常排放量 (kg/a)	单次持续时间	可能发生频次	应对措施
DA001	非甲烷总烃	废气处理设施故障	32.4	0.648	0.324	0.5h	1 次/年	发现非正常排放情况时，立即暂停生产，进行环保设备检修
	非甲烷总烃	风机损坏	--	0.72	0.36			

##### （2）非正常排放防治措施

针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。

①规范生产操作，避免因员工操作不当导致环保设施故障引发废气事故排放。

②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。

综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对

周边大气环境影响较小。

#### 4.1.2.4 大气污染物排放量核算结果

大气污染物排放量核算见表 4-10、表 4-11、表 4-12。

表 4-10 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口 编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	核算排放速 率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
一般排放口					
1	DA001	非甲烷总烃	4.86	0.0972	0.243
有组织排放总计					
有组织排 放总计	非甲烷总烃				0.243

表 4-11 大气污染物无组织排放量核算表

序号	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/t/a
			标准名称	浓度限值/ (μg/m³)	
一般排放口					
1	非甲烷总烃	加强车间密闭	《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）	2000	0.18
无组织排放总计					
排放量总计	非甲烷总烃				0.18

表 4-12 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	非甲烷总烃	0.423

#### 4.1.2.5 废气治理措施可行性

表 4-13 项目废气产污节点、污染物及污染治理设施一览表

污染源	污 染 因 子	排 放 形 式	污染治理设施						有组 织排 放口 编号
			污染 防治 设施 编号	污染治理 设施工艺	是否 为可 行技 术	处理 能力	收集 效率	处理 效率	
					是	20000 m <sup>3</sup> /h	90%	85%	DA001

##### (1) 废气处理设施原理:

本项目针对有机废气拟采用“预处理(干式过滤器)+吸附浓缩+解吸脱附+催化燃烧”装置处理有机废气,具体工艺如下:



\*\*。

#### 4.1.2.6 自行监测要求

本项目属于鞋材加工生产项目，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“十八、印刷和记录媒介复制业 23：印刷 231：其他”，管理类别为登记管理类。本项目的监测频次参考《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ 1066—2019），结合本项目自身特点，项目废气监测点位、监测因子、监测频次等要求见表 4-14。

表 4-14 项目废气排放标准、监测要求一览表

产排污环节	污染源	排放标准	监测要求		
			监测点位	监测因子	监测频次
有机废气排放口	DA001	《印刷行业挥发性有机物排放标准》 (DB35/1784-2018)	处理设施进、出口	非甲烷总烃	1 次/年
无组织			企业边界监控点	非甲烷总烃	1 次/年
			厂区内监控点（1h 平均浓度值）	非甲烷总烃	1 次/半年
		《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 中附录 A 表 A.1 标准限值	厂区内监控点（任意一次）	非甲烷总烃	1 次/半年

#### 4.1.3 噪声源强分析及环保措施

##### 4.1.3.1 噪声源强核算

项目主要噪声源强为运营期间烘干机、蒸馏机和风机等生产设备运行时产生的噪声，在正常情况下，设备噪声压级在 65~90dB（A）之间，项目采取了隔声等一系列降噪措施。

##### （1）预测模式选择

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，进行预测评价，每个产噪设备的噪声级见下表。

①生产设备全部开启时的噪声源强计算公式如下：

$$L_T = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{L_i / 10}$$

式中：LT——噪声源叠加 A 声级，dB（A）；

Li——每台高备最大 A 声级，dB（A），见表 4-15；

n——设备总台数。

表 4-15 噪声源强叠加情况一览表 单位：dB（A）

在此预测中，仅考虑距离衰减根据半自由场空间点源距离衰减公式估算，半自由场

空间点源距离衰减计算公式如下：

$$LA(r)=LWA-20lgr-8$$

式中：LA(r)—距离 r 处的 A 声功率级，dB(A)；LWA—声源的 A 声功率级，dB(A)；  
r—声源至受点的距离，m。

附加衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。

**表 4-16 车间隔声的插入损失值 单位：dB (A)**

条件	A	B	C	D
△L 值	25	20	15	10

注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；  
C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。

考虑项目生产过程中围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭，等效于 C 类情况，△L 值取 15dB (A)；风机放置于顶楼，无设置围墙，等效于 D 类情况，△L 值取 10dB (A)。

#### (2) 预测结果与影响分析

项目采用上述预测模式，对项目主要高噪声设备进行昼间预测，项目环境噪声影响预测结果见表 4-17。

**表 4-17 厂界环境噪声预测结果 单位：dB (A)**

预测点	坐标位置 (x, y, z)	贡献值	现状值	预测值	执行标准	达标情况
项目南侧	(20, -11, 1.2)	32.8	/	32.8	65	达标
项目西侧	(3, 12, 1.2)	33.4	/	33.4	65	达标
项目北侧	(24, 19, 1.2)	33.1	/	33.1	65	达标
项目东侧	(48, 3, 1.2)	32.6	/	32.6	65	达标

根据预测结果可知：厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，夜间不进行生产，对周边环境影响不大。

#### 4.1.3.2 噪声污染防治措施可行性分析

本项目噪声污染源主要来自烘干机、蒸馏机和风机等设备运作时产生的机械噪声，均为室内声源。该部分噪声经墙体隔声、空气吸收的衰减后，对周围声环境影响较小。为确保项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，应采取以下措施：

(1) 将选用低噪声设备；

	<p>(2) 将加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态；</p> <p>(3) 将采取墙体隔声；</p> <p>(4) 将对高噪声设备采取减震、隔音等降噪措施。</p> <p>本项目噪声经上述治理措施处理后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，因此，该措施可行。</p> <p><b>4.1.3.3噪声监测要求</b></p> <p>参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ 1066—2019），项目噪声监测要求见表 4-18。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 4-18 噪声监测要求一览表</b></p> <table><tr><th>类别</th><th>监测点位</th><th>监测因子</th><th>监测频次</th></tr><tr><td>噪声</td><td>厂界</td><td>Leq（dBA）</td><td>一次/季</td></tr></table> <p><b>4.1.4 固体废物影响和保护措施</b></p> <p><b>4.1.4.1 固体废物产生源强</b></p> <p>根据工程分析，项目产生的固体废物为危险废物、一般工业固废、生活垃圾。其中一般工业固废主要为废包装材料、废次品和废丝印网版；原料空桶主要为油性油墨空桶和油性溶剂空桶；危险废物主要为废抹布、废离型纸、废催化剂和破损的原料空桶等。</p> <p>(1) 一般工业固废</p> <p>①废包装材料</p> <p>根据企业提供资料，项目废包装产生量为 0.3t/a，废包装材料属于一般固体废物，对照《一般固体废物分类与代码》，废物代码 231-009-99（非特定行业生产过程中产生的其他废物）。废包装材料收集后由物资单位进行回收。</p> <p>②废次品</p> <p>根据企业提供资料，项目废次品产生量为 0.2t/a，废次品属于一般固体废物，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废物代码 231-009-99，废次品收集后由物资单位进行回收。</p> <p>③废丝印网版</p> <p>项目更换丝印图案后会淘汰旧的丝印网版，废丝印网版产生量 1.5t/a（3000 个/a，1 个约 500g，故 1.5t），其清洗干净后，可重复利用，项目丝印完成后需使用抹布进行清洗，故清洗后的废丝印网版不含有有机溶剂，属于一般固体废物，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废物代码 231-009-99，废丝印网版收集后由供应岗位进行回收利用。</p>	类别	监测点位	监测因子	监测频次	噪声	厂界	Leq（dBA）	一次/季
类别	监测点位	监测因子	监测频次						
噪声	厂界	Leq（dBA）	一次/季						

	<p>(2) 生活垃圾</p> <p>项目生活垃圾产生量计算公式如下：</p> $G=K \cdot N \cdot D \times 10^{-3}$ <p>其中：G—生活垃圾产生量（t/a）；</p> <p>K—人均排放系数（kg/人·天）；N—人口数（人）；D—年工作天数（天）。</p> <p>根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取 K=0.5kg/人·天，项目职工 10 人（均不住厂），按 250 天/年计，则项目生活垃圾产生量为 1.25t/a。项目在厂区内设置垃圾筒集中收集生活垃圾，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。</p> <p>(3) 危险废物</p> <p>①废抹布</p> <p>项目网版清洗会产生废抹布，产生量约为 2t/a。根据《国家危险废物名录（2025）》，废抹布属危险废物，废物类别 HW12（染料、涂料废物），废物代码为 900-256-12（使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、染料、涂料），集中收集后委托有资质的单位进行处理。</p> <p>②废离型纸</p> <p>项目丝印桌面设有一层离型纸，桌面无需进行清洗，只需定期更换离型纸，产生的废离型纸，产生量约 0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2025）》，废离型纸属危险废物，废物类别 HW12（染料、涂料废物），废物代码为 900-256-12（使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备过程中剥离下的废油漆、染料、涂料），集中收集后委托有资质的单位进行处理。</p> <p>③废催化剂</p> <p>项目采用“预处理（干式过滤器）+吸附浓缩+解吸脱附+催化燃烧”处理有机废气，催化剂的活性组分有贵金属如铂、钯和（或）铑，一般称为贵金属催化剂或三元催化剂；也有非贵金属为活性组分如铁、钴、镍等元素的氧化物，一般称为非贵金属催化剂或贱金属催化剂。正常每运行 1 年更换一次，每套设施的产生量约 0.1t/1 次（0.1t/a）。根据《国家危险废物名录》（2025 年 1 月 1 日起施行）附录，废催化剂属危险废物，危废类别为 HW49（其他废物），废物代码为 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。</p> <p>④破损原料空桶</p> <p>根据业主提供的资料，项目部分油性油墨空桶和油性溶剂空桶经使用后会 出现破裂或变形，不可进行回收利用，这部分破损原料空桶应做为危险废物进行处置，产生量约</p>
--	---

10 个/a (0.04t/a)。破损原料空桶属危险废物，危废类别为 HW49（其他废物），废物代码 900-041-49。

表 4-19 危险废物汇总表

危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(吨/年)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
废抹布	HW12	900-256-12	2	擦洗网版	固体	废布	有机物	每天	T	委托有资质的单位进行处理
废离型纸	HW12	900-256-12	0.5	桌面定期更换	固体	废离型纸	有机物	3 天	T	
废催化剂	HW49	900-041-49	0.1	废气治理设施	固体	挥发性有机物	有机物	1 年	T/In	
破损的原料空桶	HW49	900-041-49	0.04	破损原料空桶	固体	挥发性有机物	有机物	天	T	

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》分析，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表 4-20。

表 4-20 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

贮存场所	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危险废物暂存区	废抹布	HW12	900-256-12	厂房西侧	6m <sup>2</sup>	袋装	10 吨	1 年
	废离型纸	HW12	900-256-12			袋装		
	废催化剂	HW49	900-041-49			密闭容器		
	破损的原料空桶	HW49	900-041-49			密闭容器		

及时妥善处理固体废物，则不会对周围环境造成二次污染。

#### (4) 厂区固体废物汇总

项目厂区固体废物产生情况见表 4-21。

表 4-21 项目固废排放情况及去向汇总表

污染物名称	属性	产生量(t/a)	削减量(t/a)	排放量(t/a)	产生环节或车间	处置方式
废包装材料	一般工业固体废物	0.3	0.3	0	--	由物资单位进行回收
废次品		0.2	0.2	0	检验工序	
废丝印网版		1.5	1.5	0	丝印工序	由供应商回收利用
废抹布	HW12	2	2	0	网版清洗工序	委托有资质的单位进行处理
废离型纸	HW12	0.5	0.5	0	/	
废催化剂	HW49	0.1	0.1	0	废气处理设施	



破损的原料空桶	HW49	0.04	0.04	0	/	
生活垃圾	--	1.25	1.25	0	厂区职工生活	环卫部门处理

**4.1.4.2 固废污染防治措施可行性分析**

**(1) 一般固废防治措施管理要求**

项目一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，在危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及运营期、服务期满后等全时段加强管理。

A、一般工业固体废物的处理措施项目的一般工业固废主要为废包装材料、废次品和废丝印网版，收集后暂存于一般固废暂存区，并委托有回收处置能力的单位回收利用。建设单位应对回收处置单位的主体资格及技术能力进行鉴别，并签订一般固废处置合同。

B、一般工业固废暂存场所建设项目在生产车间内设置收集装置并在厂区内设置专门堆放的收集场所，地面采用水泥硬化处理，具有防雨淋、防渗透、防扬尘等措施。要求项目一般固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的建设要求，相关规定如下：

①一般固废暂存场所选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位距离大于1.5m。

②要求设置必要的防渗漏、防雨淋措施，并采取相应的防扬尘措施，防止固废流失以及造成粉尘污染。四周设置围挡或导流沟，避免雨水径流进入。

③按固废类别进行分类贮存，禁止将一般工业固体废物投放到生活垃圾收集设施。

④一般固废贮存场所按照《环境保护图形标识—固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，注明相应固废类别并定期检查和维护。

C、一般固废管理要求：

①在源头上合理选择和利用原材料，采用先进的生产工艺和设备，减少一般工业固体废物的产生量。

②从生产工艺、污染治理、原辅材料、产品库存等各方面明确一般工业固体废物的产生情况、理化特性和利用处置情况，建立一般工业固体废物管理台账。记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，供随时查阅，管理台账应由专人管理，防止遗失，保存期限不少于5年。

③按照不同固废分类分别处理及“宜用则用、全程管控”的原则，对一般工业固体

	<p>废物进行综合利用，从而实现生产固废无害化、资源化利用。</p> <p>④一般工业固废贮存场需制定运行计划，负责管理人员应定期参加企业的岗位培训。贮存场所应设置在室内，以有效避免风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均应进行水泥硬化，避免对地下水环境的污染。项目配设的固废贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。</p> <p><b>（2）危险废物管理要求：</b></p> <p>①危险废物的收集包装</p> <p>a. 有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；</p> <p>b. 危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。</p> <p>c. 危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。</p> <p>②危险废物的暂存要求</p> <p>危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定：</p> <p>a. 按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)设置警示标志。</p> <p>b. 必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。</p> <p>c. 要求必要的防风、防雨、防晒措施。</p> <p>d. 要有隔离设施或其它防护栅栏。</p> <p>e. 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及用品，并设有报警装置和应急防护设施。</p> <p>f. 根据 2023 年 7 月 1 日实施的《危险废物贮存污染控制要求》(GB18597-2023)中要求：“储存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气体的危废贮存库，应设置气体收集装置和气体净化装置。”本项目油性油墨和油性溶剂等含 VOCs 的物料均储存于密闭的容器中：VOCs 物料的容器或包装袋均放于具有防渗设施的室内或专用场地，在非取用状态是均加盖、封口，保持密闭。完整的原料空桶在移交生产厂家回收利用前，均密封储存；废抹布、废离型纸、废催化剂和破损原料空桶等均放在密闭容器内，根据危险废物的特性，以上危险废物均为固态或半固态，贮存过程中均处于常温状态下，不会产生挥发性有机物，故危险贮存过程中均不会产生 VOCs 废气，因此可不对危废暂存间的废气设置收集及处理设施。</p>
--	--



	<p>0.16t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中 6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管。因此，项目原料空桶不属于危险废物，可由生产厂家回收并重新使用，并保留回收凭证。原料空桶暂存于处于危废暂存间，暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求设置，建议建设单位应保留回收凭证备查。及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。</p> <p><b>4.2 地下水、土壤影响和保护措施</b></p> <p>根据项目工程分析，项目厂区基本实现水泥硬化，原辅料储存在规范设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄露，一般不会出现地下水、土壤环境污染。一般固废间、危废暂存间位于室内，按规范要求分别进行防渗处理，其中危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设 2mm 厚环氧树脂砂浆或 2mm 厚的单层 HDPE 膜或 2mm 其他人工材料，渗透系数<math>\leq 1 \times 10^{-10} \text{cm/s}</math>，并在出入口设置 15cm 高的围堰；且生产车间的地面水泥硬化，污染地下水、土壤可能性很小。</p> <p><b>4.3 环境风险影响和保护措施</b></p> <p><b>4.3.1 风险评价原则</b></p> <p>本评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中 4.1 条，确定风险评价的原则如下：环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。</p> <p><b>4.3.2 环境风险评价依据</b></p> <p>（1）建设项目风险源调查</p> <p>①风险物质数量及分布</p> <p>根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，同时参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），项目重点关注的风险物质数量及主要分布情况具体见下表。</p>
--	---

表 4-23 各单元主要风险物质一览表						
序号	危险单元		其中危险成分	形态	是否为危险 废物	最大存储 (t/a)
1	危废 储存 间	危险 废物	废抹布	固态	是	2
2			废离型纸	固态	是	0.5
3			废催化剂	固态	是	0.1
4			破损原料空桶	固态	是	0.04
5	化学 品	化学 品	环己酮	液态	是	0.5

②生产工艺特点

项目生产工艺较为简单，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目生产工艺均为常压状态，作业不属于高压的工艺等。

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

表 4-24 风险物质数量与临界量比值（Q）确定

物质名称	CAS 号	最大存储量（t）	临界量（t）	wi/Wi
废抹布	/	2	50**	0.04
废离型纸	/	0.5	50**	0.01
废催化剂	/	0.1	50**	0.002
破损原料空桶	/	0.04	50**	0.0008
环己酮	108-94-1	0.5	10	0.05
$Q = \left( \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{W_i} \right)$ 合计				0.1028

备注：\*\* 该物质临界量参考欧盟《塞维索指令 III》（2012/18/EU）

根据表 4-24 风险物质数量与临界量比值分析，项目危险物质数量与临界量比值（Q）<1，判定项目环境风险潜势为 I，环境风险评价等级定为简单分析。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价等级为简单分析，本评价仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

（3）环境风险类型及可能影响途径

项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径具体如下表。



表 4-25 项目潜在风险事故			
风险类别	风险源分布	污染途径	危害
泄漏、火灾、爆炸	生产流水线、原料仓库	油性油墨和油墨溶剂通过雨水管网进入水环境	通过周边雨水管道污染周边水体
火灾、爆炸产生的伴生/次生污染	生产流水线、原料仓库	消防废水通过雨水管网进入水环境	通过周边雨水管道污染周边水体
废气事故排放	废气处理设施	非甲烷总烃未经处理直接排入大气	废气污染物产生量不大，对大气环境影响较小
危废储存间	泄漏	危废泄漏可迅速收集	危废迅速收集对周边环境的影响较小
<p>(4) 环境危害后果影响分析</p> <p>①化学品泄漏事故分析</p> <p>项目化学品设有专用容器中储存，当化学品容器发生破裂或者倾倒，可能会导致渗透至土壤和流出厂区，对周边的土壤和水环境造成影响，因此建设单位需规范对化学品仓库进行规范建设，做到防雨、防渗透、防流失的措施。</p> <p>②危险废物泄漏事故影响分析</p> <p>项目的危险废物储存于仓库内，用透明塑料袋密封套好后放置密封铁桶中，若塑料袋发生破裂，长期存放时可能出现变质发霉出现有害气体，对人体造成危害，因此建设单位需规范对危险废物仓库进行规范建设，做到防雨、防渗透、防流失的措施。</p> <p>(5) 环境风险防范措施</p> <p>①危险物品风险防范措施</p> <p>A、对危险废物废催化剂进行储存，用透明塑料袋密封套好后放置密封铁桶中，铁桶外应标明类别与危害说明、重量、以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。</p> <p>B、危险废物储存间建造具有防水、防渗、防流失的功能，并在危险废物储存间门上悬挂危险废物识别标志、管理制度以及管理责任制度，危险废物储存间应具备一个月以上的贮存能力。</p> <p>C、危险废物临时暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。</p> <p>D、危险废物储存间门口实行双人双锁管理。</p> <p>E、入库时要严格按照规章制度，避免泄漏事故的发生；</p> <p>F、加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。</p> <p>②化学品风险防范措施</p>			

	<p>A、对油性油墨和油墨溶剂等进行分类储存，并对其进行标识（类别、危害等），设置化学品识别标志；</p> <p>B、建造具有防水、防渗、防流失的化学品贮存设施贮存化学品，并设立明显化学品识别标志。</p> <p>C、储存容器的结构材料与储存物料和储存条件应相适应。储存容器应进行适当的检查，并将记录存档备查。定期对储存容器进行检查，及时发现破损和漏处；</p> <p>D、装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生；</p> <p>E、加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。</p> <p>③事故废水风险防范措施</p> <p>厂区内按照“清污分流、雨污分流”的原则，厂区全面规划了与之配套的安全环保设施、生活废水处理系统。厂区内布设雨水和污水收集管线，实现雨污分流。</p> <p>（6）风险评估结论</p> <p>综合以上分析，本项目事故风险评价得出如下结论：</p> <p>①项目主要危险物质危险废物和油性油墨和油墨溶剂主要分布在原料仓库，可能发生的环境风险包括泄漏，危险废物主要分布在危险废物储存间等，可能发生的环境风险。</p> <p>②项目大气环境最近敏感目标为田洋村，距离本项目 280m，根据风险事故分析，泄漏对其产生影响很小。</p> <p>③项目物质发生泄漏时，在对事故废水采取转移、截留和控制措施的前提下，对地表水环境产生的风险可控的。</p> <p>④项目应建立环境风险管理制度，严格按照环境风险防控章节提出的措施要求开展环境风险防控工作。</p> <p>综上所述，项目在做好风险防控措施的前提下，可能产生的环境风险是可以防控的。</p> <p><b>4.4 固定污染源排污许可证</b></p> <p>根据国家现行《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目涉及印刷属于“十八、印刷和记录媒介复制业 23：39 印刷 231：其他”。因此本项目为实施登记管理的行业。</p>
--	---

表 4-26 固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）（摘录）				
序号	行业类别	重点管理	简化管理	登记管理
十八、印刷和记录媒介复制业 23				
39	印刷 231	纳入重点排污单位名录的	除重点管理以外的年使用 80 吨及以上溶剂型油墨、涂料或者 10 吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷	其他
<b>4.5 信息公开</b> <p>根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）、《关于印发&lt;建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）&gt;的通知》（环办[2013]103 号）等相关规定，项目环境影响评价阶段应进行信息公开。</p> <p>泉州湘黔鞋材有限公司于 2024 年 12 月 15 日委托技术单位承担《泉州湘黔鞋材有限公司鞋材加工项目环境影响报告表》的编制工作，并于 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 20 日在福建环保网站进行了环境影响评价信息第一次公示，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图 14。</p> <p>建设单位在报送生态环境行政主管部门审批或者重新审核前，于 2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 30 日在福建环保网站进行了环境影响评价信息第二次公示，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图 15。</p> <p>项目建成后，公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，在投入生产或使用后，应定期公开主要污染物排放情况。</p>				

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源		污染物项 目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有机废气排放口 (DA001)		非甲烷总 烃	车间负压收集+预 处理(干式过滤 器)+吸附浓缩+解 吸脱附+催化燃烧 +1 根 25m 高排气 筒	《印刷行业挥发性有机物排放 标准》(DB35/1784-2018)“表 1 排气筒挥发性有机物排放限 值”(非甲烷总烃排放浓度 ≤50mg/m <sup>3</sup> , 排放速率≤1.5kg/h)
	厂界无组织		非甲烷总 烃	加强车间密闭	《印刷行业挥发性有机物排放标 准》(DB35/1784-2018)中表 3 无组织排放控制要求(非甲烷总 烃排放浓度≤2.0mg/m <sup>3</sup> )
	厂 区 内	监控点 处 1h 平 均浓度 值	非甲烷总 烃	/	《印刷行业挥发性有机物排放 标准》(DB35/1784-2018)表 2 排放限值(非甲烷总烃排放 浓度≤8.0mg/m <sup>3</sup> )
		监控点 处任意 一次 浓度值	非甲烷总 烃	/	《挥发性有机物无组织排放控 制标准》(GB37822-2019)(非 甲烷总烃排放浓度≤ 30mg/m <sup>3</sup> )
地表水环境	生活污水排放 口(DW001)		pH	生活污水经化粪 池处理后通过市 政污水管网排入 晋江市仙石污水 处理厂	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中三级标准(pH: 6~9、COD≤500mg/L、 BOD <sub>5</sub> ≤300mg/L、SS≤400mg/L); 《污水排入城市下水道水质标 准》(GB/T31962-2015)(氨氮 ≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷 ≤8mg/L)
			COD <sub>Cr</sub>		
			BOD <sub>5</sub>		
			SS		
			氨氮		
			总氮		
			总磷		
声环境	厂界		Leq	隔声减震降噪	《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)3 类标准
电磁辐射	/		/	/	/
固体废物	①生活垃圾由环卫部门统一处理;②废包装材料和废次品收集后由物资单位 进行回收;③废丝印网版收集后由供应商回收利用;④废抹布、废离型纸、废 催化剂和破损原料空桶由有资质的单位回收;④完整的原料空桶由生产厂家定期 回收。				
土壤及地下水 污染防治措施	/				
生态保护措施	/				

环境风险防范措施	<p>①危险物品风险防范措施</p> <p>A、对危险废物进行分类储存，用透明塑料袋密封套好后放置密封铁桶中，铁桶外应标明类别与危害说明、重量、以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。</p> <p>B、危险废物储存间建造具有防水、防渗、防流失的功能，并在危险废物储存间门上悬挂危险废物识别标志、管理制度以及管理责任制度，危险废物储存间应具备一个月以上的贮存能力。</p> <p>C、危险废物临时暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)进行建设。</p> <p>D、危险废物储存间门口实行双人双锁管理。</p> <p>E、入库时要严格按照规章制度操作，避免泄漏事故的发生；</p> <p>F、加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现事故并将其影响降至最低。</p> <p>②化学品风险防范措施</p> <p>A、对油性油墨和油墨溶剂等进行分类储存，并对其进行标识（类别、危害等），设置化学品识别标志。</p> <p>B、建造具有防水、防渗、防流失的化学品贮存设施贮存化学品，并设立明显化学品识别标志。</p> <p>C、储存容器的结构材料与储存物料和储存条件应相适应。储存容器应进行适当的检查，并将记录存档备查。定期对储存容器进行检查，及时发现破损和漏处；</p> <p>D、装卸料时要严格按照规章制度操作，避免泄漏事故的发生；</p> <p>E、加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。</p> <p>③事故废水风险防范措施</p> <p>厂区内按照“清污分流、雨污分流”的原则，厂区全面规划了与之配套的安全环保设施、生活废水处理系统。厂区内布设雨水和污水收集管线，实现雨污分流。</p>
其他环境管理要求	<p>(1) 建立环境管理机构，进行日常环境管理；</p> <p>(2) 规范化污水排放口、废气排放口；</p> <p>(3) 控制废水、废气污染物排放总量控制指标；</p> <p>(4) 项目应当在投入生产之前填报完成排污许可证登记管理；</p> <p>(5) 按要求定期开展日常监测工作；</p> <p>(6) 落实“三同时”制度，项目竣工后应按规范要求开展自主验收工作。</p>

## 六、结论

项目的建设符合国家有关产业政策，选址符合当地经济发展和城市总体规划要求，与周边环境基本相容，选址合理。本项目各污染物经相应治理措施净化处理后能够实现稳定达标排放，对项目区域大气环境、水环境、声环境的影响属于可接受范围，污染物的排放可满足环境容量的限制要求，不会改变所在地区的环境功能属性。项目建设具有一定的环境经济效益，总量能够实现区域内平衡。因此，在建设单位在严格执行“三同时”制度的同时，落实本报告表所提出的各项环境保护措施，切实做到经济与环境保护的协调发展。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

编制单位：福建省沧鸿环境工程有限公司

2025年01月



附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	废气量（万 m³/a）	/	/	/	5000	/	5000	+5000
	挥发性有机废气 （t/a）	/	/	/	0.423	/	0.423	+0.423
废水	废水量（t/a）	/	/	/	100	/	100	+100
	COD（t/a）	/	/	/	0.005	/	0.005	+0.005
	BOD <sub>5</sub> （t/a）	/	/	/	0.001	/	0.001	+0.001
	SS（t/a）	/	/	/	0.001	/	0.001	+0.001
	氨氮（t/a）	/	/	/	0.0005	/	0.0005	+0.0005
	总氮（t/a）	/	/	/	0.0015	/	0.0015	+0.0015
	总磷（t/a）	/	/	/	0.0001	/	0.0001	+0.0001
一般工业 固体废物	废包装材料（t/a）	/	/	/	0.3	/	0.3	+0.3
	废次品（t/a）	/	/	/	0.2	/	0.2	+0.2
	废丝印网版（t/a）	/	/	/	1.5	/	1.5	+1.5
	生活垃圾（t/a）	/	/	/	1.25	/	1.25	+1.25
危险废物	废抹布（t/a）	/	/	/	2	/	2	+2
	废离型纸（t/a）	/	/	/	0.2	/	0.2	+0.2
	废催化剂（t/a）	/	/	/	0.1	/	0.1	+0.1
	破损原料空桶（t/a）	/	/	/	0.04	/	0.04	+0.04
完整的原料空桶（t/a）		/	/	/	0.16	/	0.16	+0.16

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



