泉州市鲤城区发展和改革局文件

泉鲤发改审〔2026〕11号

泉州市鲤城区发展和改革局关于鲤城江南水质净化中心西侧配套道路工程项目可行性研究报告暨初步设计的复函

泉州市鲤城区城市管理和综合执法局：

你局《泉州市鲤城区城市管理和综合执法局关于申请审批鲤城江南水质净化中心西侧配套道路工程项目可行性研究报告暨初步设计及概算的函》（泉鲤城管函〔2026〕348号）及相关附件收悉。根据《福建省推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》（闽建城〔2024〕6号）和《中共鲤城区委 鲤城区人民政府关于确定2026年重点项目的通知》（泉鲤委〔2026〕1号）文件精神，现就该项目函复如下：

一、项目建设必要性：项目的建设确保水质净化中心外部交通顺畅与管线衔接，保障其稳定运行及片区排水安全。完善区域路网及市政配套设施，提升交通效率与城市环境品质，本项目的建设是十分必要而迫切。

二、项目名称：鲤城江南水质净化中心西侧配套道路工程（项

目代码：2602-350502-04-01-918779）

三、项目单位：泉州市鲤城区城建发展有限公司

四、项目建设地点：泉州市鲤城区浮桥街道

五、建设期限：24 个月

六、项目建设性质：新建

七、建设规模和主要内容：

项目位于黄石社区西侧、金埔社区东侧，呈南北走向。设计起点（K0+000）与现状江滨南路黄石社区段平面交叉，设计终点（K0+415.764）顺接鲤城江南水质净化中心厂区边界并预留与规划建安路衔接条件。道路全长 415.764 米，道路红线宽度 40 米，采用双向六车道标准，道路等级为城市主干路，设计速度 50 千米/小时，总用地面积约 16829.8 平方米；路面采用沥青混凝土路面。建设内容包括道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通安全设施工程及绿化工程等。

八、主要设计标准：

项目按《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016 年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）等规范、标准执行。

九、总投资及资金来源：

项目总投资概算为 2371.08 万元以内，建设资金来源由财政统筹及建设单位多渠道筹集。

十、招标事项：

根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，

项目单位施工采取公开招标方式发包事项不再核准，项目勘察、设计、监理单项合同估算未达到必须招标的规模标准，请严格依法依规认真开展招投标活动，其他采购事宜依照有关规定执行。

十一、项目社会稳定风险评估：

项目已按有关规定开展社会稳定风险评估，项目总体风险等级为低风险。请严格落实项目风险防范和化解措施，切实维护广大群众的切身利益和社会稳定。

十二、相关要求：

1. 请项目单位在项目开工建设前，依法办理规划许可、安全生产、水土保持等相关报建手续。并据此开展施工图设计，落实项目建设条件，加强工程建设管理，依法做好项目招投标，严格控制项目质量、工期和投资，确保按计划完成项目建设任务。项目施工中，要履行主管部门职责，加强监管、确保工程质量，项目竣工验收按实结算。

2. 请项目单位在工程实施过程中，通过投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

3. 如需对本项目审批文件所确定的内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照相关规定办理。

附件：鲤城江南水质净化中心西侧配套道路工程概算汇总表

泉州市鲤城区发展和改革局

2026 年 11 月 9 日

（此件主动公开）

抄送：区住建局、财政局、审计局、统计局、浮桥街道办事处。

泉州市鲤城区发展和改革局　　2026 年 11 月 9 日印发

附件：

鲤城江南水质净化中心西侧配套道路工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	审核价（万元）
一	工程费用	1963.64
1	通用项目	156.21
2	道路工程	633.07
3	江滨南路	178.08
4	交通工程	94.45
5	交信工程	56.84
6	给水工程	67.57
7	污水工程	23.43
8	雨水工程	199.34
9	电力工程	153.88
10	通信工程	81.82
11	路灯工程	101.37
12	绿化工程	150.87
13	海绵工程	66.71
二	工程建设其他费用	241.22
1	项目建设管理费	24.12
2	场地准备及临时设施费	11.78
3	建设项目前期咨询费	8.66
4	环境影响评价咨询费	1.88

5	工程勘察费	15.71
6	工程设计费	37.86
7	施工图设计及勘察报告审查费	2.60
8	工程监理费	31.94
9	招标代理费	5.95
10	造价咨询费	15.73
11	工程保险费	5.89
12	工程款支付担保费	2.36
13	水土保持补偿费	9.28
14	水土保持技术咨询费	7.30
15	管线物探费	5.00
16	现状管线迁移及保护费	10.00
17	施工期间交通组织及协管	21.60
18	工程质量检测费	23.56
三	**预备费**	**110.24**
1	基本预备费	110.24
四	**建设期贷款利息**	**55.98**
五	**概算总投资**	**2371.08**